

Obiectiv : DEMOLARE C1 (SEDIU PRIMARIE) COMUNA GARLENI-JUDETUL BACAU

Amplasament: loc.Garleni ,com.Garleni,jud.Bacau

Beneficiar: COMUNA GARLENI

**FORMULARUL F1
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV**

Nr. crt.	Nr. cap. /subc ap.dev iz pe obiect	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoare, Exclusiv TVA	Din care C+M
			LEI	LEI
0	1	2	3	4
		I. Lucrari de constructii si instalatii		
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala a terenului		
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	3.1	Studii de teren		
5	3.5	Proiectare si inginerie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
7	4.1	Ob.1- Demolare corp C1		
8	4.2	4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale		
9	4.3	4,3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
10	4.4	4,4 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
11	4.5	4,5 Dotari		
12	4.6	4,6 Active necorporale		
13	5	Organizare de santier		
14	5,1,1	Lucrari de constructii aferente organizare de santier		
15	5,1,2	Cheltuieli conexe organizarii de santier		
16		Taxa depozit ecologic		
17	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoare adaugata-21%				
TOTAL (inclusiv TVA)				

Curs de referinta BNR=

lei/euro din data de

Proiectant :
S.C. ARHIPROIECT S.R.L.



Obiectiv : DEMOLARE C1 (SEDIU PRIMARIE) COMUNA GARLENI-JUDETUL BACAU
 Obiectul nr.1: DECOLARE CORP C1

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoare, Exclusiv TVA
			LEI
0	1	2	3
1		I. Lucrari de constructii si instalatii	
2	4.1	Constructii si instalatii	
3	4,1,1	Terasamente, sistematizare verticala si amenajari ext.	
4	4,1,2	Rezistenta	
5	4,1,3	Arhitectura	
6	1	RSPG01-Demolare sediu primarie	
7	4,1,4	Instalatii	
8		TOTAL I	
9		II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
10	4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
11		TOTAL II	
12		III. Procurare	
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	
14	4.5	Dotari	
15		TOTAL III	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoare adaugata-21%			
TOTAL (inclusiv TVA)			

PROIECTANT:
 S.C. ARHIPROIECT S.R.L.



LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

DEMOLARE SEDIU PRIMARIE
DEMOLARE CLADIRE PRIMARIE GARLENI

DSPG01

NR. CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI SIMBOL	DENUMIRE U/M	CANTITATEA	PRET UNITAR (Lei/UM)				UTILAJ (col. 4X col. 5c)	TRANSP. (col. 4X col. 5c)	TOTAL (col. 6+7+9)
				a) MATERIAL	b) MANOPERA	c) UTILAJ	d) TRANSP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	RPECT26B1	MP.	225.000							
	DESFACEREA INVELTORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PR OFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR *									
2	RPECT26A1	MP.	65.500							
	DESFACEREA INVELTORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT. *									
3	RPECT25A1	MP.	258.000							
	DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEHN SI A ELEMENTELOR COMP ONENTE A ASTER.DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.OBIS. *									
4	RPECT27A1	M	112.000							
	DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *									
5	RPECT25D1	MP.	53.000							
	DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASEGEL UITE FARA RECUPERARA MATERIALELOR *									
6	RPCH32A#	MP.	205.500							
	DESFACERE PLANSEE LEHN, INCL DUSUMEA, PODINA INTRE GRIN ZI, UPLUTURA SI INDEPARTARE MATER REZULT M *									

7 RPCT11C1 MP. 146.000

DESFACEREA TENCUIELII LA TAVANE DE LA PLANSEE DE LE
MN INCLUSIV DESFACEREA SIPCILOR *

8 RPCT30B1 MP. 95.000
DESFACEREA GIPS CARTON /OSB

9 I2J12A1 MP. 56.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL

\$

10 RPCT33A1 MP. 51.450
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC-ASIMILAT

11 RPCT34A1 KG 80.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *

12 RPCT19D1 MP. 81.600
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSMELE
LE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *

13 RPCT29A1 MP. 63.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *

14 CL17A1 TONA 0.250
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE PENTRU RECUPERAREA
SURANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

15 RPCT03B1 M.C. 133.500
DEMOLAREA ZIDURIILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT
VOLUM PESTE 1,000 MC *

16 RPCT09G1 M.C. 13.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN
PERETI TREPTE GRINZI STILFI PLACI SI PREFABR *

17 RPCT09F1 M.C. 92.000

DEMOLAREA CU MILOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN
FUNDATII SI ELEVATII *

18 TSC03B1 100 MC. 1.400

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UNIDITATE.N
ATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2

19 TRA01A15 TONA 492.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C
U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. FRA

20 TSC35XD3 100 MC 4.500

INCARCAT IN AUTOVEHICOL CU INCARCATOR FRONTAL

21 TRB05B25 TONA 55.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE
INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M FRA

22 TSD04A1 M.C. 35.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C
U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV

23 TSD01A1 M.C. 35.000

IMPERASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM
10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN USOR

TOTAL ACHELTUIELI DIRECTE PE STADIU FIZIC

GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
3.505					

din care :

Vut termice =

Vut electrice =

- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

x % =

TOTAL II

CHELTUIELI INDIRECTE

x % =

-BENEFICIU

x % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

-T.V.A.

x =

TOTAL STADIU FIZIC CUTVA

=

PROIECTANT

BENEFICIAR



Prezentul deviz oferta pe categorii de lucrari contine un
numar de 23 capitole de lucrari si un numar de 4 file,
fara stersaturi si / sau modificari.

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	DSPG01 DEMOLARE SEDIU PRIMARIE						0
1	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN	MC	3.500				3
2	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.250				0
3	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	0.375				0
							0
TOTAL :				lei			3
				euro			



LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
DSPG01 DEMOLARE SEDIU PRIMARIE					
1	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	17.20			
2	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	21.44			
3	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.4 TR.1	45.21			
4	ORE PROGRAM FAIANTAR CAT 1 TR 1	35.28			
5	ORE PROGRAM IZOLATOR TERMIC CAT.1 TR.1	7.95			
6	ORE PROGRAM IZOLATOR TERMIC CAT.2 TR.1	7.95			
7	ORE PROGRAM IZOLATOR TERMIC CAT.3 TR.1	7.95			
8	ORE PROGRAM LACATUS CONSTR METAL-B CAT.1 TR.1	2.40			
9	ORE PROGRAM LACATUS CONSTR METAL-B CAT.2 TR.1	2.89			
10	ORE PROGRAM LACATUS CONSTR METAL-B CAT.4 TR.1	0.25			
11	ORE PROGRAM MONTATOR C-TII METALICE CAT.2 TR.1	1.01			
12	ORE PROGRAM MONTATOR C-TII METALICE CAT.3 TR.1	0.21			
13	ORE PROGRAM MONTATOR C-TII METALICE CAT.4 TR.1	0.36			
14	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.1 TR.1	577.76			
15	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	511.02			
16	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	169.38			
17	ORE PROGRAM PARCHETAR CAT.2 TR.1	9.87			
18	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	30.91			
19	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.2 TR.1	0.20			
20	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC-B CAT.2 TR.1	0.25			

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
21	ORE PROGRAM SUDOR GAZE CAT.1 TR.1	0.52			
22	ORE PROGRAM SUDOR GAZE CAT.3 TR.1	0.52			
23	ORE PROGRAM SUDOR GAZE-B CAT.1 TR.1	0.16			
24	ORE PROGRAM SUDOR GAZE-B CAT.3 TR.1	0.16			
25	ORE PROGRAM TIMPLAR CAT.1 TR.1	55.63			
26	ORE PROGRAM TIMPLAR CAT.2 TR.1	27.82			
27	ORE PROGRAM TINICHIGIU SANT.CAT.1 TR.1	5.60			
28	ORE PROGRAM TINICHIGIU SANT.CAT.2 TR.1	54.42			
29	ORE PROGRAM ZIDAR CAT.1 TR.1	15.18			
TOTAL :		1609.50	lei		
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :



LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar, (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
DSPG01 DEMOLARE SEDIU PRIMARIE				
1	CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG	31.23		
2	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	5.74		
3	INCARCATOR FADROMA	48.33		
4	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	6.17		
5	MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	31.23		
TOTAL :		122.70	lei	
			euro	



LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
DSPG01 DEMOLARE SEDIU PRIMARIE						
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 15 KM.					492.00
TOTAL :					lei	
					euro	

